



- TUNEL ROZSĄCZAJĄCY 150
- TUNEL ROZSĄCZAJĄCY 300


- Do rozsączania ścieków
- Do rozsączania wody deszczowej
- Nowa generacja tradycyjnego drenażu
- Łatwe w montażu




TUNEL ROZSĄCZAJACY 150

Tunele rozsączające 150 są przeznaczone do rozsączania w gruncie ścieków zawierających zanieczyszczenia z procesów przemysłowych oraz gospodarstw domowych. Budowa tuneli pozwala również na wykorzystanie ich do magazynowania i rozsączania wód opadowych. Tunele układamy w gruncie tworząc grawitacyjne złoża rozsączające. Na ścianach bocznych tunel posiada podłużne szczeliny, którymi ścieki, jak i woda deszczowa mogą być rozsączone w gruncie. Tunele rozsączające 150 wykonane zostały z PEHD (polietylenu wysokiej gęstości), metodą wtrysku tworzyw sztucznych. Użyta metoda produkcyjna pozwala uzyskać produkty o zwartej i lekkiej konstrukcji. Każdy tunel posiada ożebrowanie wzmacniające konstrukcję. Wysokość perforacji bocznej tunelu wynosi 300 mm.

Pojemność pojedynczego tunelu wynosi **150 litrów**.




NAZWA	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Waga (kg)	Powierzchnia rozsączania [m2]			KOD WYROBU
					dolna	boczna	całkowita	
TUNEL 150	1200	500	360	5	0,6	0,7	1,3	2255
DEKIEL 150	435	335	43	1,2	-	-	-	2256



TUNEL ROZSĄCAJĄCY 300

Tunele rozsączające 300 są przeznaczone do rozsączania w gruncie ścieków zawierających zanieczyszczenia z procesów przemysłowych oraz gospodarstw domowych. Budowa tuneli pozwala również na wykorzystanie ich do magazynowania i rozsączania wód opadowych. Tunele układamy w gruncie tworząc grawitacyjne złoża rozsączające. Na ścianach bocznych tunel posiada podłużne szczeliny, którymi ścieki, jak i woda deszczowa mogą być rozsączone w gruncie. Tunele rozsączające 300 wykonane zostały z PEHD (polietylenu wysokiej gęstości), metodą wtrysku tworzyw sztucznych. Użyta metoda produkcyjna pozwala uzyskać produkty o zwartej i lekkiej konstrukcji. Każdy tunel posiada ożebrowanie wzmacniające konstrukcję. Wysokość perforacji bocznej tunelu wynosi 370 mm.

Pojemność pojedynczego tunelu wynosi **300 litrów**.



woda deszczowa – górne przyłącza
ścieki – dolne przyłącza

NAZWA	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Waga (kg)	Powierzchnia rozsączania [m2]			KOD WYROBU
					dolna	boczna	całkowita	
TUNEL 300	1200	800	510	11	1,0	0,9	1,9	2674
DEKIEL 300	685	465	54	2,1	-	-	-	2675



1. Przygotować tunele



2. Wyjąć deflektor




3. Wywiercić otwór




4. Zamontować deflektor



5. Zabezpieczyć wkrętem



6. Wpiąć dekiel




7. Sprawdzić połączenie



8. Połączyć tunele



9. Wpiąć dekiel końcowy



10. Wywiercić otwór



11. Zamontować kominek



12. Sprawdzić połączenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

AQUABIN

ul. Juliana Gomulińskiego 6A/2
05-804 Pruszków
NIP: 836-173-12-03
info@aquabin.pl
tel. (+48) 530 777 00

Adres magazynu:

Stary Łajszczew 26A
96-330 Stary Łajszczew
(wjazd z Drogi Krajowej 70)



POLSKA PÓŁNOCNA (nad autostradą A2)

tm@aquabin.pl
tel. (+48) 519 892 475



AQUABIN®

POLSKA POŁUDNIOWA (pod autostradą A2)

info@aquabin.pl
tel. (+48) 530 777 000